

Pismo: BI.271.6.2013

Wszyscy oferenci

=====

## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-09-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wieńcu ul. Szkolna 1.**

Treść wspomnianej próśby jest następująca:

W myśl art. 38 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w nawiązaniu do zapisu w SIWZ w pkt 7.4 /brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji kosztorysu bądź samowolne wprowadzanie nowych pozycji do kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty/ prosimy o wyjaśnienie różnic między wyceną a dokumentacją:

1. poz. 7 - w przedmiarze jest policzony styropian gr. 14 cm a w dokumentacji 15cm, wpisany materiał wyprawa elewacyjna Malix-Z w ilości 6,9kg - proszę o określenie jak rozumieć to określenie;
2. poz. 11 - w przedmiarze jest policzony styropian gr. 3cm a w dokumentacji 2 cm, wyprawa elewacyjna j/w;
3. poz. 7 i 11 nie policzono preparatu gruntującego podłoże;
4. poz. 12 i 13 - mała ilość kleju pod listwy;
5. poz. 14 - brak podkładu pod tynk akrylowy;
6. poz. 16 - błąd w wyliczeniu ilości m<sup>2</sup> blachy powlekaniej;
7. poz. 35 i 37 - jaka odległość wywozu gruzu i ziemi;
8. poz. 40 - w przedmiarze policzono lepik, płyty styropianowe, emulsja - w dokumentacji: styropapa, łączniki mechaniczne i klej bitumiczny;
9. poz. 54 - w przedmiarze policzono paroizolację - folie dachową i emulsje asfaltową, proszę o wyjaśnienie czy nie należy wykreślić emulsję;
10. poz. 55 - w przedmiarze policzono płyty wiórowe z odzysku i płyty gipsowo-kartonowe gr. 9,5mm - w dokumentacji w opisie jest od strony wnętrza wykończenie ocieplonego dachu należy pokryć wcześniej zdemontowanymi płytami wiórowymi.

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. W poz. 7 należy przyjąć docieplenie płytami styropianowymi grubości 15,0cm; Wyprawa elewacyjna zgodnie z KNNR 3 1001-02.

Ad.2. W poz. 11 należy przyjąć docieplenie płytami styropianowymi gr. 3,0cm; Wyprawa elewacyjna jak wyżej.

- Ad.3. W poz. 7 i 11 należy doliczyć preparat gruntujący w ilości  $0,25\text{dm}^3/\text{m}^2$ .
- Ad.4. W poz. 12 i 13 należy przyjąć normę zużycia kleju wielkości  $0,9\text{kg}/\text{m}^2$ .
- Ad.5. W poz. 14 należy dodać podkłady pod tynki akrylowe w normie zużycia  $0,3\text{dm}^3/\text{m}^2$ .
- Ad.6. W poz. 16 należy zmienić jednostkę z  $6\text{m}^2/1\text{m}^2$  na  $6\text{kg}/1\text{m}^2$ .
- Ad.7. W poz. 35 i 37 należy przyjąć wywóz na odległość do  $5,0\text{km}$ .
- Ad.8. W poz. 40 należy materiały przyjąć zgodnie z projektem z zachowaniem norm zużycia.
- Ad.9. W poz. 54 należy wykreślić emulsję asfaltową.
- Ad.10. W poz. 55 należy wykreślić płyty gipsowo-kartonowe.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

BURMISTRZ

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*