

Pismo: BI.271.8.2015

Wszyscy oferenci

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 05-09.10.2015 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowę infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz - II ETAP**,

Treść wspomnianych prośb jest następująca:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej o kolorze RAL7024 lub RAL8403C?
2. Jakie dla Zamawiającego są priorytetowe parametry techniczne? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale przy użyciu innej ilości diod?
3. Rozumiemy, że oprawa ma posiadać diody Cree XP-G lub równoważne? Wymaganie wyłącznie jednego producenta i konkretny rodzaj jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.
4. Proszę o informację z jakiego kruszywa należy wykonać nawierzchnię na zjazdach – zgodnie z projektem z kruszywa pochodzenia magmowego czy zgodnie z kosztorysem z mieszanki wapienno-żwirowej.
5. Czy przepusty z rur fi 300 również należałoby zakończyć zakończeniami kolnierzowymi lub ściankami czołowymi? Jeżeli tak proszę o dodanie do kosztorysu powyższego zakresu robót.
6. Proszę o potwierdzenie, iż należy wykonać oznakowanie cienkowarstwowe.
7. Czy Zamawiający zezwoli na skrócenie okresu gwarancyjnego na oznakowanie poziome do 12 m-cy? Oznakowanie cienkowarstwowe jest nietrwałe i praktycznie co roku należałoby wykonywać jego odświeżanie.
8. Proszę o podanie ilości włączów do regulacji wysokościowej i ujęcie powyższego zakresu robót w kosztorysie ofertowym (zgodnie z opisem technicznym pkt.8).
9. Proszę o udostępnienie planu sytuacyjnego dla projektu stałej organizacji ruchu.
10. Proszę o informację czy w ramach geodezyjnej obsługi do obowiązków wykonawcy będzie należało wytyczenie pasa drogowego wraz z zastabilizowaniem jego granic betonowymi słupkami z napisem "pas drogowy"?
11. Zamawiający udostępnił SST na wykonanie warstwy wyrównawczej. Proszę o potwierdzenie, że dla wyżej wymienionej inwestycji nie będzie wymagany układanie warstwy wiążącej.

12. Czy w ramach inwestycji Zamawiający nie przewiduje robót związanych z humusowaniem terenu przyległego do budowanej drogi? Jeżeli tak, proszę o dodanie powyższego zakresu robót do kosztorysu.

13. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej o kolorze RAL7024 lub RAL8403C.

Ad.2. Priorytetowe parametry techniczne oprawy: moc oprawy, minimalny strumień świetlny diody, strumień świetlny panelu LED, minimalna trwałość diod, oprawa wyposażona w autonomiczny reduktor mocy, sprawność oprawy, okres gwarancji. Możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne przy użyciu innej ilości diod.

Ad.3. W opisie przedmiotu zamówienia podano diody Cree XP-G jako rozwiązanie przykładowe służące do wyczerpującego opisu zamówienia. Zgodnie z informacją zawartą w SIWZ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zaproponowane urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych należy dołączyć: obliczenia, foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Udowodnienie równoważności leży po stronie wykonawcy.

Ad.4. Nawierzchnię na zjazdach – zgodnie z projektem i przedmiarem, należy wykonać z kruszywa pochodzenia magmowego.

Ad.5. Dwa przepusty z rur fi 300 należy zakończyć kołnierzami prefabrykowanymi - ilość zakończeń kołnierzowych: 4 szt.

Ad.6. Zamawiający potwierdza oznakowanie cienkowarstwowe.

Ad.7. Zamawiający nie zezwala na skrócenie okresu gwarancyjnego na wykonanie oznakowania cienkowarstwowego.

Ad.8. W zakresie realizacji projektu nie przewiduje się regulacji wysokościowej włazów.

Ad.9. W załączeniu plan sytuacyjny dla projektu stałej organizacji ruchu (wprowadza się dodatkowo 1 znak B34 na słupku).


Ad.10. W ramach geodezyjnej obsługi do obowiązków wykonawcy nie będzie należało wytyczenie pasa drogowego i stabilizowanie jego granic betonowymi słupkami z napisem „pas drogowy”.

Ad.11. Zamawiający potwierdza, że dla wyżej wymienionej inwestycji nie będzie wymagane układanie warstwy wiążącej.

Ad.12. Zamawiający nie przewiduje robót związanych z humusowaniem terenu przyległego do budowanej drogi.

Ad.13. Zamawiający nie zezwala na zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający
BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki