

Gdańsk, 2013-07-05



2013-38101
GDA-TT.404.94.2013/2.RB

URSZULA KĘDZIERSKA
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANO-DROGOWY
UL.SARNIA 3
87-800 WŁOCŁAWEK

dot. budowy infrastruktury drogowej w m. Pikutkowo gm. Brześć Kujawski

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. w załączeniu przesyłamy:

Uzgodnienie Nr 85/2013

dot.: projektu budowy układu drogowego w m. Pikutkowo gm. Brześć Kujawski w miejscach skrzyżowań z gazociągami wysokiego ciśnienia DN 500 Pr 8,4 MPa relacji Gustorzyn- Gostynin

Uzgodnienie jest ważne 2 lata

Kasiepa Dyrektor Oddziału
as. techniczny
[Signature]
Kazimierz Jakubowski

Za zgodność z oryginałem
[Signature]
Urszula Kędzierska

Zał.: uzgodnienie + projekt budowlany

Do wiadomości:

- 1. TS w/m (email)
- 2. TT a/a

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Dziękuję,
Kierownik
[Signature]

Zbigniew Chmura
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk
tel. 58 323 05 00; faks 58 323 05 01

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Jan Chadam
Członek Zarządu: Wojciech Kowalski,
Stawomir Śliwiński

UZGODNIENIE Nr 85 / 2013**Starostwo Powiatowe
we Włocławku**

Projekt budowy układu drogowego w m. Pikutkowo gm. Brześć Kujawski w miejscach skrzyżowań z gazociągami wysokiego ciśnienia DN 500 Pr 8,4 MPa relacji Gustorzyn- Gostynin zgodnie z załącznikami graficznymi, uzgadnia się z następującymi uwagami:

1. W załączonym PB na planach (nr rys. 1.1, 2.1, 3.1) kolorem żółtym oznaczono przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Pr 8,4 MPa relacji Gustorzyn - Gostynin
2. Skrzyżowania w/w gazociągu z planowanymi drogą oznaczono na mapach kolorem czerwonym, jako skrzyżowania od nr 1 do nr 3
3. Rozwiązanie skrzyżowań z gazociągami w/c DN 500 spełnia wymogi zawarte w Standardzie Technicznym ST-G-002:2008 „Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi”.
4. Projektowane drogi spełniają wymogi dotyczące zachowania odległości podstawowych wynikających z Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686 zał. nr 2) dla gazociągu w/c DN 500
5. Przed przystąpieniem do prac w miejscach skrzyżowań należy potwierdzić posadowienie gazociągu w/c poprzez wykonanie pomiarów zagłębienia w celu zachowania odległości pionowych zgodnie z załączonym profilem. Na czas prowadzenia prac ziemnych trasę gazociągu w/c w pobliżu skrzyżowań należy dodatkowo oznakować. Ewentualne wykopy nad gazociągami od głębokości przykrycia min 0,5m należy realizować wyłącznie ręcznie. Wykonanie wyżej opisanych czynności należy potwierdzić w dzienniku budowy.
6. W strefie ochronnej gazociągu w/c 500 po 15 metrów na obie strony od osi gazociągów nie należy urządzać postoju ciężkiego sprzętu mechanicznego oraz składowisk materiałów.
7. Prace ziemne w odległości po 3 metry na stronę od gazociągu w/c powinny być prowadzone w sposób gwarantujący nie uszkodzenie gazociągów. Prace ziemne w w/w strefie należy prowadzić z zachowaniem warunków szczególnej ostrożności w uzgodnieniu z naszym przedstawicielem i wpisem do dziennika budowy.
8. W przypadku uszkodzenia gazociągu w/c i infrastruktury gazowej Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z likwidacją skutków uszkodzenia lub awarii.
9. Przystąpienie do robót w miejscach skrzyżowań należy zgłosić pisemnie 7 dni przed jego rozpoczęciem do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 47, 80-860 Gdańsk, Dział Eksploatacji Sieci tel.(058) 3230-591 i 595 celem wyznaczenia nadzoru.
10. Po zakończeniu zadania Wykonawca ma obowiązek dostarczenia niżej wypisanych dokumentów co będzie warunkiem odbioru kolizji:
 - oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu dróg zgodnie z dokumentacją załączoną do niniejszego uzgodnienia.
 - inwentaryzacji geodezyjnej zadania w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie zgodnym z wymaganiami OGP
11. Prace w miejscach skrzyżowań powinny być potwierdzone protokołem odbiorowym.
12. Czynności odbiorowe są odpłatne wg cennika OGP.

UWAGA: Gazociąg w/c DN 500 objęty jest ochroną katodową

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.
Gdańsk, dnia 05.07.2013 r.

Za zgodność z oryginałem

Unszula Kedzińska

Urząd techniczny
specjalista ds. Technicznych

Rozłog / m. B.
Starostwo Powiatowe